



Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo  
Secretaria de Obras e Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CONVÊNIO	DATA	17/04/2015
LOCAL	BAIRRO GRAMADÃO	790049/2013	B.D.I	24,67%
			DATA REF.	jan/15

ÍTEM	COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P. UNIT	P. SINAPI	P. TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 4.805,00</b>
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	12,00	R\$ 400,42	R\$ 321,19	R\$ 4.805,00
<b>2 PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 188.251,06</b>
2.1	79219/4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA P/ TRÁFEGO LEVE (CBR=10%) - LIMPEZA DO TERRENO, ABERTURA E PREPARO DE CAIXA, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO, SOLO-BRITA 20 CM, IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE, CBUQ 3,50 CM. (TODOS OS MATERIAIS POSTOS OBRA)	m2	3.473,74	R\$ 54,19	R\$ 43,47	R\$ 188.251,06
<b>3 DRENAGEM</b>							<b>R\$ 39.061,37</b>
3.1	74237/001	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M	m	404,76	R\$ 32,92	R\$ 26,41	R\$ 13.326,51
3.2	87235/1	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GUIA CHAPÉU - BLCS - DIMENSÃO INTERNA 1,00 X 0,80M (H=1,50M)	unid.	4,00	R\$ 1.715,31	R\$ 1.375,92	R\$ 6.861,46
3.3	83709	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	unid.	1,00	R\$ 1.667,97	R\$ 1.337,94	R\$ 1.667,97
3.4	83691	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 350,70	R\$ 281,31	R\$ 350,70
3.5	79203/1	FORNEC E ASSENT TUBO CONC ARMADO PA-1 PB DN400 P/ ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, LASTRO DE BRITA, REATERRO COMPACTADO ATE A SUPERFICIE, TRANSPORTE P/ BOTA-FORA E ESPALHAMENTO. PROFUNDIDADE NECESSÁRIA PARA RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO	m	8,00	R\$ 113,42	R\$ 90,98	R\$ 907,37
3.6	79203/3	FORNEC E ASSENT TUBO CONC ARMADO PA-1 PB DN600 P/ ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, LASTRO DE BRITA, REATERRO COMPACTADO ATE A SUPERFICIE, TRANSPORTE P/ BOTA-FORA E ESPALHAMENTO. PROFUNDIDADE NECESSÁRIA PARA RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO	m	80,00	R\$ 199,34	R\$ 159,90	R\$ 15.947,36
<b>4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>R\$ 24.450,03</b>
4.1	79214	CALÇADA / PASSEIO EM CONCRETO FCK=15,0 MPA MOLDADA "IN LOCO" - ESPESURA 5 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO E LASTRO DE BRITA	m²	705,00	R\$ 34,68	R\$ 27,82	R\$ 24.450,03
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 256.567,46</b>

Aleksander Chaves dos Santos  
Secretário Municipal de Obras e Serviços