PADRÃO DE ENERGIA CABO 35MM E DISJUNTOR 100A =1,00 unid

PADRÃO DE ENERGIA CABO 25MM E DISJUNTOR 80A =1,00 unid

CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO =2,00 unid

CAIXA DE PASSAGEM DECONCRETO 40X40 CM =32,00 unid

CANTEIRO CENTAL EM GUIA E SARJETA =680,00 m

ÁREA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (FAIXA 4) ESPESSURA DE 3CM = 13.304,00 m²

ÁREA DE PINTURA (FAIXA AMARELA e=15 cm) DE SOLO = 295,00 m²

ÁREA DE PINTURA (FAIXA LATERAL e=15 cm) DE SOLO = 492,00 m²

ÁREA DE PINTURA (FAIXA DE PEDESTRE) DE SOLO = 392,00 m²

ÁREA DE PINTURA (LOMBADA E LOBO FAIXA) DE SOLO = 246,00 m²

CANALETA TRAPEZOIDAL = 186,00 m

PLANTA
sem escala

TUBO CONCRETO ARMADO Ø800 mm = 15,00 m

CAIXA DE PASSAGEM = 3,00 m

VOLUME DE MASSA ASFÁLTICA PARA LOMBADA E LOMBO FAIXA = 42,51 m³

CABO TRIFÁSICO 16 mm SUB TERRÂNEO =1.600,00 m

CABO BIFÁSICO 6 mm (INTERNO AO POSTE) =520,00 m

DUTO PEAD DE 2 POL =534,00 m

POSTE GALV. H=9,00 m COM QUATRO PETÁLAS LED DE 150w CADA =26,00 unid

PADRÃO DE ENERGIA CABO 35MM E DISJUNTOR 100A =1,00 unid

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOMIGUEL ARCANJO

PROJETO
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Nº DESENHO
016

ENDEREÇO
Rua Joaquim Inácio Rodrigues Júnior
Trecho da Rua Mesiado Maurílio

PASTA
CCI

TÍTULO
PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA
(RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO/ILUMIN./DRENAGEM)

ÁREA
m2

FOLHA
01/02

ESCALA NOMINAL
INDICADA

DATA
JULHO/2020

DESENHO
FELIPE M.

ARQUIVO
ENG.

SITUAÇÃO/ SEM ESCALA

ASSINATURAS
Orgão Público

Prefeitura Municipal de São MiguelArcanjo
Paulo Roberto da Silva
Prefeito Municipal

Resp. Técnico

Engº. Civil: Felipe Marques da Silva
Creo-SP.: 5062487303

ART.: