

Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária de Municipal de Obras

RELAÇÃO DE RUAS - TRECHO E QUANTIDADES

OBRA		PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GRAMADÃO					
LOCAL		RUA CONEGO FRANCISCO RIBEIRO, BAIRRO GRAMADÃO SÃO MIGUEL ARCANJO -SP					
LOCAL:				Rua Conego Francisco Ribeiro			TOTAL
ÍTEM	COD. CPOS 179	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	QUANT.	QUANT.	
1		SERVIÇOS					
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00			6,00
2		DRENAGEM SUPERFICIAL					
2.1	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	482,79			482,79
2.2	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa (100CM BASE x 20cm altura x 8,50m comprimento)	m³	1,70			1,70
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
3.1	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	m²	1497,90			1.497,90
3.2	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	1497,90			1.497,90
3.3	54.01.210	Base de brita graduada	m³	224,69			224,69
3.4	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	1497,90			1.497,90
3.5	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	74,90			74,90
4		CALÇADA					
4.1	94991 SINAPI	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado (Com Rampa de acessibilidade). Af 07/2016	m3	27,92			27,92
4.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	13,96			13,96
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
5.1	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	22,78			22,78
5.2	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	m²	0,60			0,60
5.3	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	0,60			0,60
5.4	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	16,32			16,32


 Paulo Ricardo da Silva
 Prefeito Municipal


 Felipe Marques da Silva
 Secretário Municipal de Obras