



Planta baixa área total
Esc 1/500




Localização - Implantação




Planta baixa - Execução de Base
Esc 1/750



Perfil Transversal



Detalhe da Calçada



ITEM	LOCAL	RETIRADA DE LAJOTAS DE CONCRETO (M²)	EXECUÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA (M²)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (M²)	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA (M²)	CONSTRUÇÃO DE GUIA/SARJETA (M)	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE (M²)
1	RUA SÃO JOÃO (estaca 00+0,00 à 09+11,56)	489,86	721,70	1251,28	218,56	0,00	9,36
2	RUA DR. FERNANDO COSTA (estaca 00+0,00 à 04+1,56)	0,00	178,45	608,56	0,00	0,00	9,36
3	RUA COM. DANTE CARRARO (estaca 00+0,00 à 03+19,65)	0,00	172,66	651,32	108,73	0,00	9,36
4	RUA SADAMITA IWASSAKI (estaca 00+0,00 à 05+3,23)	881,14	881,14	881,14	357,86	99,73	18,72

Nota: a retirada das lajotas de concreto e as demolições necessárias serão de responsabilidade da prefeitura municipal de São Miguel Arcanjo

PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
FELIPE MARQUES DA SILVA
Engº Civil - CREA 5062487303



Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL
Ruas Dr. Fernando Costa, Rua Com. Dante Carraro, Rua Sadamita Iwasaki
Rua São João, Vila São João, São Miguel Arcanjo-SP

DATA
02/02/2021

ESCALA
Indicadas

REVISÃO
00

FOLHA

01