,55m².
CULA 4.610
ITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

AREA: 19.095,36m².

GLEBA A
AREA: 104.267,94m².

GLEBA D
AREA: 39.876,11m².

GLEBA E
AREA: 21.993,59m².

GLEBA F
AREA: 23.054,03m².

GLEBA G
AREA: 22.074,23m².

GLEBA H
AREA: 182.066,35m².

ESTRADA MUNICIPAL SMA 103 - P

RUA PROJETADA 1

RUA PROJETADA 2

RUA PROJETADA 3

CORREGO SEM DENOMINAÇÃO

NASCENTE

descarga

Ponto de abastecimento CDHU

LAY OUT - DES Nº2
ÁREA INSTITUCIONAL

9°00'00"NE
710,0000 m

MATRICULA 8.260
CRI DE ITAPETININGA

26°00'00"SW
153,0000 m

82°00'00"SW
[illegible] m

1.460°00'00"SE
355,0000 m

LEGENDA :

REDES PROJETADA
SENDO :.

- ADUTORA EXISTENTE ø200 mm
- PVC ø150 mm – ADUTORA
- PVC ø50 mm
- PVC ø75 mm
- PVC ø150 mm

00 NÓS
00 ITENS

NOTAS :

1– OS TRECHOS DAS REDES QUE NÃO ESTÃO ESPECIFICADOS, CORRESPONDEM A PVC ø50mm.

2– TODAS AS CONEXÕES SERÃO ANCORADAS CONF. DET. ANEXO AO PROJETO. ASSIM COMO AS CXS. PARA DESCARGAS

LISTA DE MATERIAIS

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MATERIAL
1	00	PÇ	CURVA 90° COM BOLSAS Ø 150mm	FERRO FUNDIDO
2	09	PÇ	TE COM BOLSAS Ø 150x150mm	FERRO FUNDIDO
3	05	PÇ	CURVA 45° COM BOLSAS Ø 150mm	FERRO FUNDIDO
4	00	PÇ	TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS ø150X50mm	FERRO FUNDIDO
5	09	PÇ	REDUÇÃO COM BOLSAS ø150X50mm	FERRO FUNDIDO
6	07	PÇ	REGISTRO GAVETA – MANOBRA Ø 150mm	FERRO FUNDIDO
7	05	PÇ	CURVA 90° COM BOLSAS Ø 50mm	PVC
8	01	PÇ	CURVA 45° COM BOLSAS Ø 50mm	PVC
9	05	PÇ	TÊ COM BOLSAS ø50x50mm	PVC
10	07	PÇ	TÊ COM BOLSAS/FLANGE ø50x50mm	PVC
11	07	PÇ	REGISTRO GAVETA COM FLANGES – DESCARGA Ø 50mm	PVC
12	2.285,79	PÇ	TUBO Ø 50mm PONTA BOLSA – CL 15	PVC
13	726,40	PÇ	TUBO Ø 150mm PONTA BOLSA – VINILFER	PVCDEFOFO
14	10	PÇ	ANCORAGEM DO TIPO PONTALETE	CONCRETO
15	12	PÇ	ANCORAGEM DO TIPO BLOCO	CONCRETO
16	02	PÇ	TE DE REDUÇÃO COM BOLSAS E FLANGE Ø150X100mm	FERRO FUNDIDO
17	04	PÇ	REGISTRO GAVETA COM FLANGES Ø 100mm	FERRO FUNDIDO
18	02	PÇ	CURVA DISSIMETRICA COM FLANGES Ø 100mm	FERRO FUNDIDO
19	02	PÇ	TOCO COM FLANGES Ø 100mm L=0,30m	FERRO FUNDIDO
20	02	PÇ	HIDRANTE DE COLUNA – HC	FERRO FUNDIDO
21	13	PÇ	REGISTRO GAVETA – MANOBRA Ø 50mm	FERRO FUNDIDO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DENOMINAÇÃO:
DISTRITO INDUSTRIAL SÃO MIGUEL ARCANJO
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

ESCALA:
INDICADA

ENDEREÇO:
RODOVIA ESTADUAL SP–250
SÃO MIGUEL ARCANJO/SP

FOLHA:
1/1

SITUAÇÃO
SEM ESCALA



A APROVAÇÃO DESTE PROJETO POR PARTE DA PREFEITURA NÃO INFLUCA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL.

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
CNPJ Nº 46.634.333/0001– 73

Resp. Técnico e Autor do Projeto
Luis Caetano da Silva Schincariol
Engº Civil - CREA: 5060730906

DESENHO Nº: 2

ASSUNTO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
DETALHAMENTO E SECCIONAMENTO FICTÍCIO

DATA: 11/05/2020

A.R.T. nº : 28027230200831824