


LOCALIZAÇÃO

S/ INDICADA



CORTE A-A


ESC 1:50



LEGENDA		
DESENHO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	PAVIMENTO (EXISTENTE)	-*-*-
	PAVIMENTO - PROPOSTO (CBUQ)	2.235,20 m²

INDICAÇÕES		ESPESSURA ( m )
1	CAMADA DE ROLAMENTO (CBUQ)	0,03
2	IMPRIMADURA LIGANTE	-*-*-
3	BINDER	0,04
4	IMPRIMADURA LIGANTE	-*-*-
5	IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE	-*-*-
6	BASE DE BICA GRADUADA (BGS)	0,25
7	SUB-BASE DE BICA CORRIDA	0,20
8	IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE	-*-*-
9	SUBLEITO	-*-*-

Tsuoshi José Kodawara Prefeito Municipal	Responsável Técnico Aleksander Chaves dos Santos Engº Civil - CREA 5062233697 ART 92221220151620077
---	--

 <div>Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo</div> <div>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</div>			
MINISTÉRIO DAS CIDADES			REVISÃO 00
ASSUNTO PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO - PLANTA BAIXA E PERFIL			FOLHA  01
LOCAL SP 250, Trevo de acesso para Av. João Paulino da Silva.			
DATA 06-07-2015	ESCALA Indicadas	DESENHO Rodolfo Kenji Espírito Santo	